

(naziv ponuditelja)
(sjedište i adresa)
(OIB ponuditelja)
Rekonstrukcija drvenog dijela vodenice
investitor: ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Kneza Trpimira 23, Osijek

opis stavke		jed. mj.	količina	jed. cijena	UKUPNO
1.	Popravak malog trupa vodenice Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak. Skidanje starih, dotrajalih drvenih elemenata i zamjena novim konstrukcijski dijelovi hrast, obloga bor. Postupak laminiranja iz borove građe 32mm, laminiranje se vrši epoxy gelom radi čvršćeg i vodootpornog sloja svoslojno za “Z” spojem između lamela. Uklanjanje stare poliesterske obloge na mjestima oštećenja te zamjena epoxy hidroizolacije sa armaturnom mrežicom. Brušenje i bojanje epoxy bojom kao zaštita premaza kompletnog trupa. Brušenje unutrašnjosti trupa i zapunjavanje epoxy tekućom smolom spojeva i pukotina, premazivanje podova u trupu epoxy smolom i reparacijom. U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad.	kom	1.00		
2.	Popravak velikog trupa vodenice Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak. Skidanje starih, dotrajalih drvenih elemenata i zamjena novim konstrukcijski dijelovi hrast, obloga bor. Postupak laminiranja iz borove građe 32mm, laminiranje se vrši epoxy gelom radi čvršćeg i vodootpornog sloja svoslojno za “Z” spojem između lamela. Uklanjanje stare poliesterske obloge na mjestima oštećenja te zamjena epoxy hidroizolacije sa armaturnom mrežicom. Brušenje i bojanje epoxy bojom kao zaštita premaza kompletnog trupa. Brušenje unutrašnjosti trupa i zapunjavanje epoxy tekućom smolom spojeva i pukotina, premazivanje podova u trupu epoxy smolom i reparacijom. U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad.	kom	1.00		
3.	Popravak kola vodenice Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak.	kom	1.00		

Skidanje starih, dotrajalih drvenih elemenata i zamjena novim konstrukcijski dijelovi hrast, obloga bor.
Uklanjanje stare poliesterske obloge na mjestima oštećenja te zamjena epoxy hidroizolacije sa armaturnom mrežicom.
Brušenje i bojanje epoxy bojom kao zaštita premaza kompletnog trupa.
Brušenje unutrašnjosti trupa i zapunjavanje epoxy tekućom smolom spojeva i pukotina, premazivanje podova u trupu epoxy smolom i reparacijom.
U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad.

4 Popravak palube vodenice m2 124.00

Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak.

Skidanje stare drvene obloge palube, sanacija nosećih greda palube laminiranje istih epoxy ljepljivom, postavljanje hidroizolacije da bi se spriječio ulazak vode u unutrašnjost trupa. Montaža nove obloge.
U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad.

5 Popravak i zaštita krova kućice vodenice m2 102.00

Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak.

Pjeskarenje i sanacija krovšta. Demontaža dotrajalih elemenata te nabava, doava i montaža nove obloge.
U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun radova po m2 tlocrtne (ortogonalne) površine krova.

6 Popravak i zaštita zidova kućice vodenice m2 105.00

Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak.

Pjeskarenje i sanacija zidova kućice. Demontaža dotrajalih elemenata te nabava, doava i montaža nove obloge.
U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun radova po m2 tlocrtne (ortogonalne) površine krova.

7 Popravak i zaštita ograde vodenice m2 88.00

Detekcija stanja koja uključuje vizualni pregled u nazočnosti Investitora i izvođača te donošenje zajedničke odluke što je za popravak.

Pjeskarenje i sanacija ograde. Demontaža dotrajalih elemenata te nabava, doava i montaža nove obloge.
U stavku je obuhvaćeno sve do potpune gotovosti popravka uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun radova po m2 tlocrtne (ortogonalne) površine krova.

UKUPNO=

PDV 25% =

SVEUKUPNO=

(datum)

MP

(ime i prezime ovlaštene osobe)